

Maßnahmen Total

200.000 €

2021

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.649 m ²	175.119
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	2.364 m ²	
	8.013 m²	175.119
1a. Asphalt Summe		175.119

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	37 m ²	190
+++Pfl.Reparatur,Abplatzungen	1 m ²	110
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	64 m ²	7.072
		7.372
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + SMA,Netzrisse	193 m ²	8.781
Fugenverguss,Risse > 5mm	1.324 m	8.602
		17.383
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	41 m ²	2.253
		2.253
Reparatur Summe		27.008

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	2 m	78
TriggerPfl.	399 m	
		78
Nebenanlagen Summe		78

Maßnahmen Total

200.000 €

2022

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
3,6 cm SMA + 6 Binder mit Spurrep.	375 m ²	12.375
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.146 m ²	159.526
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	745 m ²	
		171.901
1a. Asphalt Summe		171.901

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	9 m ²	46
+++Pfl.Reparatur,Notflicken	2 m ²	221
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	44 m ²	4.848
		5.115
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + SMA,Netzrisse	328 m ²	15.466
Fugenverguss,Risse > 5mm	1.150 m	7.463
		22.929
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	49 m ²	2.673
		2.673
Reparatur Summe		30.717

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
TriggerPfl.	72 m	
Nebenanlagen Summe		

Maßnahmen Total

200.000 €

2023

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	800 m ²	18.719
3,6 cm SMA + 6 Binder mit 3,6 cm Fräsen	378 m ²	16.254
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.037 m ²	156.147
Dünnbelag	376 m ²	3.760
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	3.487 m ²	
		194.880
	1a. Asphalt Summe	194.880

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	20 m ²	315
+++Fräsen + AB,Netzrisse	39 m ²	1.774
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	25 m	164
		2.253
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	25 m ²	1.118
Fugenverguss,Risse > 5mm	230 m	1.488
		2.606
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	57 m ²	3.118
		3.118
	Reparatur Summe	7.977

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
TriggerPfl.	907 m	
	Nebenanlagen Summe	

Maßnahmen Total

200.000 €

2024

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	4.507 m ²	105.462
3,6 cm SMA	354 m ²	6.018
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.491 m ²	77.221
Dünnbelag	270 m ²	2.700
		191.401
1a. Asphalt Summe		191.401

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	4 m ²	59
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	2 m ²	93
+++Fräsen + AB,Netzrisse	42 m ²	1.877
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	31 m	199
		2.228
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	85 m ²	3.836
Fugenverguss,Risse > 5mm	297 m	1.929
Versiegelung,Risse < 5mm	25 m ²	377
		6.142
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	68 m ²	3.748
		3.748
Reparatur Summe		12.118

Maßnahmen Total

200.000 €

2025

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	262 m ²	6.130
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	6.169 m ²	191.239
		197.369
1a. Asphalt Summe		197.369

Reparatur

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Netzkrisse	22 m ²	988
Fugenverguss, Risse > 5mm	250 m	1.620
		2.608
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	84 m ²	4.586
		4.586
Reparatur Summe		7.194

Maßnahmen Total

200.000 €

2026

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	4.552 m ²	106.513
3,6 cm SMA	485 m ²	8.245
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.662 m ²	82.522
		197.280
1a. Asphalt Summe		197.280

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	m ²	24
+++Fräsen + SMA,Setzungen	10 m ²	470
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3 m ²	148
		642
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	21 m ²	953
Versiegelung,Risse < 5mm	50 m ²	751
		1.704
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	101 m ²	5.555
		5.555
Reparatur Summe		7.901

Maßnahmen Total

200.000 €

2027

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	8.177 m ²	191.336
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	82 m ²	2.460
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	93 m ²	2.883
6 cm Tragdeckschicht mit 6 cm Fräsen	57 m ²	1.926
		198.605
1a. Asphalt Summe		198.605

Reparatur

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Abplatzungen	4 m ²	190
Fugenverguss, Risse > 5mm	61 m	394
		584
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	123 m ²	6.745
		6.745
Reparatur Summe		7.329

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	5 m	195
		195
Borstein	Menge	Investition [EUR]
BordstB regu.	2 m	91
		91
Nebenanlagen Summe		286

Maßnahmen Total

200.000 €

2028

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	3.454 m ²	80.818
3,6 cm SMA	696 m ²	11.832
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	3.036 m ²	94.116
Dünnbelag	409 m ²	4.090
		190.856
1a. Asphalt Summe		190.856

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	26 m ²	413
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	5 m ²	247
+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	1 m ²	34
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	2 m ²	80
+++Fräsen + SMA,Setzungen	6 m ²	289
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	7 m ²	325
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	2 m	12
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	1 m ²	14
		1.414
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + SMA,Setzungen	114 m ²	5.207
Fugenverguss,Risse > 5mm	280 m	1.811
		7.018
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	149 m ²	8.199
		8.199
Reparatur Summe		16.631

Nebenanlagen

Bankett	Menge	Investition [EUR]
Seitenst.Abtra.	14.469 m	75.206
		75.206
Graben	Menge	Investition [EUR]
Gräben regu.	1.180 m	9.199
		9.199
Nebenanlagen Summe		84.405

Maßnahmen Total

200.000 €

2029

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	3.388 m ²	79.277
3,6 cm SMA	146 m ²	2.482
3,6 cm SMA + 6 Binder mit 9,6 cm Fräsen	1.427 m ²	68.496
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.461 m ²	45.291
		195.546
1a. Asphalt Summe		195.546

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA, Abplatzungen	1 m ²	49
+++Fräsen + SMA, Ausbrüche	m ²	9
+++Fräsen + SMA, Netzrisse	10 m ²	494
+++Fräsen + SMA, Setzungen	11 m ²	533
+++Fräsen + SMA, Spurrinnen	m ²	6
+++Fugenverguss, Risse > 5mm	5 m	32
		1.123
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Netzrisse	15 m ²	676
Fräsen + SMA, Abplatzungen	13 m ²	652
Versiegelung, Risse < 5mm	56 m ²	839
		2.167
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	181 m ²	9.959
		9.959
Reparatur Summe		13.249

Maßnahmen Total

200.000 €

2030

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	4.951 m ²	115.849
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	994 m ²	29.820
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.651 m ²	51.181
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	143 m ²	
		196.850
	1a. Asphalt Summe	196.850

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	1 m ²	106
+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	m ²	54
		160
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + SMA,Netzrisse	50 m ²	2.483
		2.483
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	302 m ²	16.471
		16.471
	Reparatur Summe	19.114

Maßnahmen Total

490.000 €

2021

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
3,6 cm SMA	1.595 m ²	27.115
3,6 cm SMA + 4 Binder mit 7,6 cm Fräsen	1.288 m ²	56.672
3,6 cm SMA + 6 Binder mit Spurrep.	378 m ²	12.474
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	10.750 m ²	333.250
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	3.577 m ²	
		429.511
1a. Asphalt Summe		429.511

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	85 m ²	4.199
+++Fräsen + SMA,Setzungen	4 m ²	197
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	75 m ²	3.705
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	5 m	32
+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	46 m ²	236
+++Pfl.Reparatur,Abplatzungen	1 m ²	110
+++Pfl.Reparatur,Notflicken	2 m ²	221
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	150 m ²	16.575
		25.275
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Ausbrüche	1 m ²	45
Fräsen + AB,Netzrisse	182 m ²	8.190
Fräsen + SMA,Netzrisse	193 m ²	8.781
Fugenverguss,Risse > 5mm	2.561 m	16.636
		33.652
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	39 m ²	2.143
		2.143
Reparatur Summe		61.070

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	2 m	78
TriggerPfl.	471 m	
		78
Gehweg	Menge	Investition [EUR]
BürgerstB regu.	21 m ²	1.392
		1.392

Maßnahmen Total

Nebenanlagen Summe

1.470

Maßnahmen Total

490.000 €

2022

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	11.109 m ²	259.942
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.146 m ²	159.526
Dünnbelag	329 m ²	3.290
		422.758
1a. Asphalt Summe		422.758

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	15 m ²	236
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	1 m ²	57
+++Fräsen + AB,Netzrisse	34 m ²	1.531
+++Fräsen + AB,Notflicken	2 m ²	90
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	13 m	80
		1.994
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	181 m ²	2.716
Fräsen + AB,Netzrisse	861 m ²	36.731
Fräsen + SMA,Ausbrüche	1 m ²	63
Fräsen + SMA,Netzrisse	182 m ²	8.983
Fugenverguss,Risse > 5mm	2.444 m	15.866
		64.359
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	45 m ²	2.469
		2.469
Reparatur Summe		68.822

Maßnahmen Total

490.000 €

2023

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	12.481 m ²	292.049
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	57 m ²	1.710
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.037 m ²	156.147
4 cm Tragdeckschicht mit Rep.	981 m ²	15.696
Dünnbelag	997 m ²	9.970
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	3.487 m ²	

475.572

1a. Asphalt Summe 475.572

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	46 m ²	727
+++Fräsen + AB,Netzrisse	151 m ²	5.886
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	49 m	318

6.931

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	52 m ²	774
Fräsen + AB,Netzrisse	96 m ²	4.322
Fugenverguss,Risse > 5mm	206 m	1.334
Versiegelung,Risse < 5mm	60 m ²	899

7.329

Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	52 m ²	2.873

2.873

Reparatur Summe 17.133

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
TriggerPfl.	907 m	

Nebenanlagen Summe

Maßnahmen Total

490.000 €

2024

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	16.938 m ²	396.339
3,6 cm SMA	354 m ²	6.018
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.491 m ²	77.221
		479.578
1a. Asphalt Summe		479.578

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	21 m	135
		135
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	56 m ²	841
Fräsen + AB,Netzrisse	115 m ²	5.179
Fugenverguss,Risse > 5mm	297 m	1.929
Versiegelung,Risse < 5mm	25 m ²	377
		8.326
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	63 m ²	3.449
		3.449
Reparatur Summe		11.910

Maßnahmen Total

490.000 €

2025

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	2.216 m ²	51.851
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	4.678 m ²	140.340
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	6.169 m ²	191.239
4 cm Tragdeckschicht mit Rep.	634 m ²	10.144
8 cm Tragdeckschicht ohne Rep.	3.487 m ²	86.126
		479.700
1a. Asphalt Summe		479.700

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	25 m ²	405
+++Fräsen + AB,Ausbrüche	11 m ²	501
+++Fräsen + AB,Netzrisse	44 m ²	1.976
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	25 m	163
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	50 m ²	1.005
		4.050
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	55 m ²	829
Fugenverguss,Risse > 5mm	250 m	1.620
		2.449
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	59 m ²	3.258
		3.258
Reparatur Summe		9.757

Maßnahmen Total

490.000 €

2026

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	5.714 m ²	133.703
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	8.638 m ²	259.140
3,6 cm SMA	485 m ²	8.245
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.662 m ²	82.522
		483.610
	1a. Asphalt Summe	483.610

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	m ²	24
+++Fräsen + SMA,Setzungen	10 m ²	470
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3 m ²	148
		642
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	21 m ²	953
Spurrinnenverf.,Spurrinnen	51 m ²	1.012
Versiegelung,Risse < 5mm	50 m ²	751
		2.716
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	69 m ²	3.804
		3.804
	Reparatur Summe	7.162

Maßnahmen Total

490.000 €

2027

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	1.822 m ²	42.631
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	7.585 m ²	227.550
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	93 m ²	2.883
6 cm Tragdeckschicht mit 6 cm Fräsen	5.877 m ²	198.639
8 cm Tragdeckschicht ohne Rep.	607 m ²	14.992
		486.695
	1a. Asphalt Summe	486.695

Reparatur

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Abplatzungen	4 m ²	190
Fugenverguss, Risse > 5mm	61 m	394
		584
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	55 m ²	3.044
		3.044
	Reparatur Summe	3.628

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	3 m	117
		117
	Nebenanlagen Summe	117

Maßnahmen Total

490.000 €

2028

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	4.923 m ²	115.191
3,6 cm SMA	696 m ²	11.832
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	3.036 m ²	94.116
6 cm Tragdeckschicht mit 6 cm Fräsen	7.474 m ²	252.612
Dünnbelag	409 m ²	4.090
		477.841
1a. Asphalt Summe		477.841

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	26 m ²	413
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	5 m ²	247
+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	1 m ²	34
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	2 m ²	80
+++Fräsen + SMA,Setzungen	6 m ²	289
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	7 m ²	325
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	2 m	12
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	1 m ²	14
		1.414
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fugenverguss,Risse > 5mm	305 m	1.973
		1.973
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	25 m ²	1.391
		1.391
Reparatur Summe		4.778

Nebenanlagen

Bankett	Menge	Investition [EUR]
Seitenst.Abtra.	14.469 m	75.206
		75.206
Graben	Menge	Investition [EUR]
Gräben regu.	1.180 m	9.199
		9.199
Nebenanlagen Summe		84.405

Maßnahmen Total

490.000 €

2029

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	1.287 m ²	30.114
3,6 cm SMA	146 m ²	2.482
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.461 m ²	45.291
4 cm AB + 8 cm BTS + 15 cm Schotter	2.800 m ²	344.400
Neubau-Pflaster	231 m ²	36.960
		459.247
1a. Asphalt Summe		459.247

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA, Abplatzungen	1 m ²	49
+++Fräsen + SMA, Ausbrüche	m ²	9
+++Fräsen + SMA, Netzrisse	10 m ²	494
+++Fräsen + SMA, Setzungen	11 m ²	533
+++Fräsen + SMA, Spurrinnen	m ²	6
+++Fugenverguss, Risse > 5mm	5 m	32
		1.123
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Netzrisse	15 m ²	676
Fräsen + SMA, Abplatzungen	13 m ²	652
Versiegelung, Risse < 5mm	56 m ²	839
		2.167
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	6 m ²	323
		323
Reparatur Summe		3.613

Maßnahmen Total

490.000 €

2030

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	14.229 m ²	332.949
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.651 m ²	51.181
Neubau-Pflaster	629 m ²	100.640
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	143 m ²	
		484.770
	1a. Asphalt Summe	484.770

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	1 m ²	106
+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	m ²	54
		160
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + SMA,Netzrisse	50 m ²	2.483
		2.483
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	54 m ²	2.903
		2.903
	Reparatur Summe	5.546

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	2 m	78
		78
Borstein	Menge	Investition [EUR]
BordstB regu.	2 m	91
		91
	Nebenanlagen Summe	169

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €
2021
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
3,6 cm SMA	375 m ²	6.375
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	10.750 m ²	333.250
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	3.577 m ²	
		339.625
1a. Asphalt Summe		339.625

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	85 m ²	4.199
+++Fräsen + SMA,Setzungen	4 m ²	197
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	5 m	32
+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	46 m ²	236
+++Pfl.Reparatur,Abplatzungen	1 m ²	110
+++Pfl.Reparatur,Notflicken	2 m ²	221
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	150 m ²	16.575
		21.570
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Ausbrüche	1 m ²	45
Fräsen + SMA,Netzrisse	193 m ²	8.781
Fugenverguss,Risse > 5mm	1.306 m	8.485
		17.311
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	40 m ²	2.198
		2.198
Reparatur Summe		41.079

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	2 m	78
TriggerPfl.	471 m	
		78
Gehweg	Menge	Investition [EUR]
BürgerstB regu.	21 m ²	1.392
		1.392
Nebenanlagen Summe		1.470

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €
2022
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	3.216 m ²	75.252
3,6 cm SMA + 4 Binder mit 7,6 cm Fräsen	1.288 m ²	56.672
3,6 cm SMA + 6 Binder mit 3,6 cm Fräsen	378 m ²	16.254
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.146 m ²	159.526
Dünnbelag	178 m ²	1.780
		309.484
	1a. Asphalt Summe	309.484

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	12 m ²	197
+++Fräsen + AB,Netzrisse	14 m ²	637
+++Fräsen + AB,Notflicken	2 m ²	90
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	6 m	40
		964
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	181 m ²	2.716
Fräsen + AB,Netzrisse	851 m ²	37.400
Fräsen + SMA,Netzrisse	143 m ²	7.057
Fugenverguss,Risse > 5mm	3.431 m	22.272
		69.445
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	46 m ²	2.539
		2.539
	Reparatur Summe	72.948

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €
2023

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	8.661 m ²	202.663
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.037 m ²	156.147
Dünnbelag	646 m ²	6.460
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	3.487 m ²	
		365.270
	1a. Asphalt Summe	365.270

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	23 m ²	363
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	2 m ²	73
+++Fräsen + AB,Netzrisse	73 m ²	3.284
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	33 m	215
		3.935
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	162 m ²	2.435
Fräsen + AB,Netzrisse	118 m ²	5.291
Fugenverguss,Risse > 5mm	206 m	1.334
Versiegelung,Risse < 5mm	60 m ²	899
		9.959
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	54 m ²	2.963
		2.963
	Reparatur Summe	16.857

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
TriggerPfl.	907 m	
	Nebenanlagen Summe	

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €
2024
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	12.097 m ²	283.060
3,6 cm SMA	354 m ²	6.018
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.491 m ²	77.221
		366.299
1a. Asphalt Summe		366.299

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	21 m	135
		135
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	56 m ²	841
Fräsen + AB,Netzrisse	209 m ²	9.399
Fugenverguss,Risse > 5mm	297 m	1.929
Versiegelung,Risse < 5mm	25 m ²	377
		12.546
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	65 m ²	3.564
		3.564
Reparatur Summe		16.245

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €

2025

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	7.812 m ²	182.794
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	6.169 m ²	191.239
		374.033

1a. Asphalt Summe 374.033

Reparatur

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Netzkrisse	22 m ²	988
Fugenverguss, Risse > 5mm	250 m	1.620
Spurrinnenverf., Spurrinnen	103 m ²	2.063
Versiegelung, Risse < 5mm	62 m ²	934
		5.605

Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	80 m ²	4.367
		4.367

Reparatur Summe 9.972

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €

2026

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	7.303 m ²	170.885
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	3.362 m ²	100.860
3,6 cm SMA	485 m ²	8.245
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.662 m ²	82.522
6 cm Tragdeckschicht mit 6 cm Fräsen	57 m ²	1.926
8 cm Tragdeckschicht ohne Rep.	452 m ²	11.163
		375.601

1a. Asphalt Summe 375.601

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	m ²	24
+++Fräsen + SMA,Setzungen	10 m ²	470
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3 m ²	148
		642

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	21 m ²	953
Spurrinnenverf.,Spurrinnen	51 m ²	1.012
Versiegelung,Risse < 5mm	50 m ²	751
		2.716

Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	96 m ²	5.294
		5.294

Reparatur Summe 8.652

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €
2027
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	3.985 m ²	93.245
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	4.600 m ²	138.000
3,6 cm SMA + 6 Binder mit Spurrep.	1.220 m ²	40.260
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	93 m ²	2.883
8 cm Tragdeckschicht ohne Rep.	4.028 m ²	99.489
		373.877
	1a. Asphalt Summe	373.877

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Schad.St..Bes.,Spurrinnen	1 m ²	48
		48
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	52 m ²	787
Fräsen + AB,Abplatzungen	4 m ²	190
Fugenverguss,Risse > 5mm	61 m	394
		1.371
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	111 m ²	6.118
		6.118
	Reparatur Summe	7.537

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	5 m	195
		195
Borstein	Menge	Investition [EUR]
BordstB regu.	2 m	91
		91
	Nebenanlagen Summe	286

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €
2028

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	1.280 m ²	29.949
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	6.550 m ²	196.500
3,6 cm SMA	696 m ²	11.832
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	3.151 m ²	97.681
6 cm Tragdeckschicht mit 6 cm Fräsen	977 m ²	33.022
Dünnbelag	409 m ²	4.090
		373.074

1a. Asphalt Summe 373.074

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	26 m ²	413
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	5 m ²	247
+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	1 m ²	34
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	2 m ²	80
+++Fräsen + SMA,Setzungen	6 m ²	289
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	7 m ²	325
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	2 m	12
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	1 m ²	14
		1.414

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fugenverguss,Risse > 5mm	280 m	1.811
		1.811

Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	127 m ²	6.994
		6.994

Reparatur Summe 10.219

Nebenanlagen

Bankett	Menge	Investition [EUR]
Seitenst.Abtra.	14.469 m	75.206
		75.206

Graben	Menge	Investition [EUR]
Gräben regu.	1.180 m	9.199
		9.199

Nebenanlagen Summe 84.405

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €
2029
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	793 m ²	18.555
3,6 cm SMA	146 m ²	2.482
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.461 m ²	45.291
6 cm Tragdeckschicht mit 6 cm Fräsen	9.174 m ²	310.077
		376.405
	1a. Asphalt Summe	376.405

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA, Abplatzungen	1 m ²	49
+++Fräsen + SMA, Ausbrüche	m ²	9
+++Fräsen + SMA, Netzrisse	10 m ²	494
+++Fräsen + SMA, Setzungen	11 m ²	533
+++Fräsen + SMA, Spurrinnen	m ²	6
+++Fugenverguss, Risse > 5mm	5 m	32
		1.123
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Netzrisse	15 m ²	676
Fräsen + SMA, Abplatzungen	13 m ²	652
Versiegelung, Risse < 5mm	56 m ²	839
		2.167
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	155 m ²	8.496
		8.496
	Reparatur Summe	11.786

Maßnahmen Total

Werterhalt 380.000 €

2030

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	3.432 m ²	80.304
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.651 m ²	51.181
6 cm Tragdeckschicht mit 6 cm Fräsen	4.289 m ²	144.965
Neubau-Pflaster	629 m ²	100.640
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	143 m ²	
		377.090

1a. Asphalt Summe 377.090

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	1 m ²	106
+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	m ²	54
		160

Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + SMA,Netzrisse	50 m ²	2.483
		2.483

Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	246 m ²	13.418
		13.418

Reparatur Summe 16.061

Maßnahmen Total

Unbeschränkt

2021

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB	981 m ²	13.734
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	33.856 m ²	792.207
3,6 cm AB mit 3,6 cm Fräsen	5.905 m ²	177.150
3,6 cm SMA	1.595 m ²	27.115
3,6 cm SMA + 4 Binder mit 7,6 cm Fräsen	1.288 m ²	56.672
3,6 cm SMA + 6 Binder mit Spurrep.	378 m ²	12.474
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	10.750 m ²	333.250
4 cm AB + 8 cm BTS + 15 cm Schotter	1.932 m ²	237.636
8 cm Tragdeckschicht ohne Rep.	2.944 m ²	72.714
Dünnbelag	2.564 m ²	25.640
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	11.792 m ²	
		1.748.592
1a. Asphalt Summe		1.748.592

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	47 m ²	752
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	3 m ²	135
+++Fräsen + AB,Ausbrüche	7 m ²	315
+++Fräsen + AB,Netzrisse	396 m ²	14.868
+++Fräsen + AB,Notflicken	4 m ²	180
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	85 m ²	4.199
+++Fräsen + SMA,Setzungen	4 m ²	197
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	75 m ²	3.705
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	65 m	421
+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	84 m ²	431
+++Pfl.Reparatur,Abplatzungen	1 m ²	110
+++Pfl.Reparatur,Notflicken	2 m ²	221
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	242 m ²	26.740
+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	97 m ²	10.718
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	116 m ²	2.351
		65.343
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	980 m ²	42.403
Fräsen + SMA,Ausbrüche	1 m ²	49
Fräsen + SMA,Netzrisse	232 m ²	10.707
Fugenverguss,Risse > 5mm	5.027 m	32.657
Schad.St..Bes.,Abplatzungen	11 m ²	872
Schad.St..Bes.,Ausbrüche	5 m ²	396
Schad.St..Bes.,Netzrisse	212 m ²	12.677
Spurrinnenverf.,Spurrinnen	63 m ²	1.260
		101.021
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	110

Maßnahmen Total

110

Reparatur Summe 166.474

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	2 m	78
TriggerPfl.	1.397 m	
		78

Gehweg	Menge	Investition [EUR]
BürgerstB regu.	21 m ²	1.392
		1.392

Nebenanlagen Summe 1.470

Maßnahmen Total

Unbeschränkt

2022

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	10.717 m ²	250.768
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.146 m ²	159.526
Oberflächenbehandlung	524 m ²	2.043
		412.337
1a. Asphalt Summe		412.337

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	33 m ²	532
+++Fräsen + AB,Notflicken	3 m ²	135
		667
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Ausgl.(Setz.),Setzungen	62 m ²	924
Fräsen + AB,Netzrisse	23 m ²	1.042
Fräsen + SMA,Netzrisse	143 m ²	7.057
Fugenverguss,Risse > 5mm	1.106 m	7.173
		16.196
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	63
		63
Reparatur Summe		16.926

Maßnahmen Total

Unbeschränkt
2023
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	6.524 m ²	152.659
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	5.037 m ²	156.147
Dünnbelag	129 m ²	1.290
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	3.997 m ²	
		310.096
	1a. Asphalt Summe	310.096

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	10 m ²	51
		51
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	71 m ²	3.204
Fugenverguss,Risse > 5mm	230 m	1.488
		4.692
	Reparatur Summe	4.743

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
TriggerPfl.	1.037 m	
	Nebenanlagen Summe	

Maßnahmen Total

Unbeschränkt
2024
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	12.916 m ²	302.227
3,6 cm SMA	354 m ²	6.018
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.491 m ²	77.221
Dünnbelag	772 m ²	7.720
		393.186
	1a. Asphalt Summe	393.186

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	36 m ²	567
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	2 m ²	93
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	31 m	199
		859
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	115 m ²	5.179
Fugenverguss,Risse > 5mm	297 m	1.929
Versiegelung,Risse < 5mm	25 m ²	377
		7.485
	Reparatur Summe	8.344

Maßnahmen Total

Unbeschränkt
2025
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	6.816 m ²	159.489
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	6.169 m ²	191.239
Dünnbelag	376 m ²	3.760
		354.488
1a. Asphalt Summe		354.488

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	30 m ²	479
		479
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fugenverguss,Risse > 5mm	250 m	1.620
		1.620
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	44
		44
Reparatur Summe		2.143

Maßnahmen Total

Unbeschränkt
2026
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	5.861 m ²	137.142
3,6 cm SMA	485 m ²	8.245
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	2.662 m ²	82.522
Dünnbelag	270 m ²	2.700
		230.609
	1a. Asphalt Summe	230.609

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	6 m ²	90
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	3 m ²	151
+++Fräsen + AB,Netzrisse	m ²	6
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	m ²	24
+++Fräsen + SMA,Setzungen	10 m ²	470
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3 m ²	148
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	16 m	102
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	m ²	5
		996
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Netzrisse	21 m ²	953
Versiegelung,Risse < 5mm	50 m ²	751
		1.704
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	79
		79
	Reparatur Summe	2.779

Maßnahmen Total

Unbeschränkt
2027
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	3.612 m ²	84.516
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	93 m ²	2.883
Dünnbelag	1.017 m ²	10.170
		97.569
1a. Asphalt Summe		97.569

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	49 m ²	783
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	9 m ²	387
+++Fräsen + AB,Netzrisse	1 m ²	29
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	2 m	12
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	1 m ²	27
		1.238
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB,Abplatzungen	4 m ²	190
Fugenverguss,Risse > 5mm	61 m	394
		584
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	99
		99
Reparatur Summe		1.921

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	3 m	117
		117
Nebenanlagen Summe		117

Maßnahmen Total

Unbeschränkt

2028

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	6.403 m ²	149.822
3,6 cm SMA	696 m ²	11.832
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	3.036 m ²	94.116
4 cm AB + 8 cm BTS + 15 cm Schotter	868 m ²	106.764
Dünnbelag	409 m ²	4.090
		366.624
	1a. Asphalt Summe	366.624

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Ausgl.(Setz.),Setzungen	26 m ²	413
+++Fräsen + AB,Abplatzungen	5 m ²	247
+++Fräsen + SMA,Abplatzungen	1 m ²	34
+++Fräsen + SMA,Netzrisse	2 m ²	80
+++Fräsen + SMA,Setzungen	6 m ²	289
+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	7 m ²	325
+++Fugenverguss,Risse > 5mm	2 m	12
+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	1 m ²	14
		1.414
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fugenverguss,Risse > 5mm	280 m	1.811
		1.811
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	126
		126
	Reparatur Summe	3.351

Nebenanlagen

Bankett	Menge	Investition [EUR]
Seitenst.Abtra.	14.469 m	75.206
		75.206
Graben	Menge	Investition [EUR]
Gräben regu.	1.180 m	9.199
		9.199
	Nebenanlagen Summe	84.405

Maßnahmen Total

Unbeschränkt

2029

1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	10.418 m ²	243.776
3,6 cm SMA	146 m ²	2.482
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.461 m ²	45.291
		291.549
1a. Asphalt Summe		291.549

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Fräsen + SMA, Abplatzungen	1 m ²	49
+++Fräsen + SMA, Ausbrüche	m ²	9
+++Fräsen + SMA, Netzkrisse	10 m ²	494
+++Fräsen + SMA, Setzungen	11 m ²	533
+++Fräsen + SMA, Spurrinnen	m ²	6
+++Fugenverguss, Risse > 5mm	5 m	32
		1.123
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + AB, Netzkrisse	15 m ²	676
Fräsen + SMA, Abplatzungen	13 m ²	652
Versiegelung, Risse < 5mm	56 m ²	839
		2.167
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur, Ausbrüche	3 m ²	152
		152
Reparatur Summe		3.442

Maßnahmen Total

Unbeschränkt
2030
1a. Asphalt

Schicht	Menge	Investition [EUR]
2,4 cm AB mit 2,4 cm Fräsen	14.229 m ²	332.949
3,6 cm SMA mit 3,6 cm Fräsen	1.651 m ²	51.181
Neubau-Pflaster	629 m ²	100.640
Triggermaßnahme für Pflasterschäden	143 m ²	
		484.770
	1a. Asphalt Summe	484.770

Reparatur

Vorh. Reparatur	Menge	Investition [EUR]
+++Pfl.Reparatur,Setzungen	1 m ²	106
+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	m ²	54
		160
Reparatur	Menge	Investition [EUR]
Fräsen + SMA,Netzrisse	50 m ²	2.483
		2.483
Notreparatur	Menge	Investition [EUR]
Notreparatur,Ausbrüche	67 m ²	3.574
		3.574
	Reparatur Summe	6.217

Nebenanlagen

Rinne	Menge	Investition [EUR]
RinneN regu.	2 m	78
		78
Borstein	Menge	Investition [EUR]
BordstB regu.	2 m	91
		91
	Nebenanlagen Summe	169